

FERME DES ANIMAUX (Cie Spectabilis) - Novembre 2024

Nous avons pour habitude de nous adapter aux différentes salles, n'hésitez pas à nous contacter.

Gradateurs: 26 x 1kw
1 x 2kw
+ salle



DEC 614SX
X 3



DEC 613SX
X 2



PC1000
X 17



PC2000
X 0



PAR64 CP62
X 4



VP + liaison
X 1
fournis par Cie



PIEDS
X 2



PLATINES
X 1

Filtres LF147 sur les CJ circuit 19,
et LF205 sur les CJ circuits 11 à 16

Direct 230v sur perche Face (VP).
Direct 230v au plateau lointain (son).
Autonome pour le son et la vidéo.
Conduite son, lumière et vidéo sur ordinateurs.
Régie en fond de salle avec départ DMX.
Dans les grandes salles prévoir RJ45 entre plateau et régie.

Temps maximum: montage 6h, démontage 2h.

